



# Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa

ul.Obrońców Westerplatte 6a 09 - 400 Płock

www.psmw.pl, e-mail biuro@psmlw.pl, Skr. pocztowa Nr 58, NIP 774-000-18-56, REGON 000492115, KRS 0000199116

**„BORA” SP. Z O.O.**

**09-530 Gąbin**

**Dobrzyków, ul. Słoneczna 4**

Nasz znak: ZO-4/ 0499 / 2018 <sup>15442</sup>

Płock, dn. 11.07.2018 r.

## LIST REFERENCYJNY

Administracja Osiedla Dworcowa Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. F. Chopina 64A oświadcza, że firma „BORA” SP. Z O.O. z siedzibą w Gąbinie przy ul. Słonecznej 4 w roku 2018 realizowała roboty polegające na „Remontie terenów utwardzonych o pow. 1836,40m<sup>2</sup> przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy M. Reja 19, 24, 26 oraz Dworcowej 37 wraz z terenami do wspólnego korzystania na działkach o nr ewid. 576/19 i 576/22 w zasobach Administracji Osiedla Dworcowa”.

Zakres robót obejmował m.in.:

1. M. Reja NR 19:

- Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 20 cm	380,00 m <sup>2</sup>
- Rozebranie istniejących obrzeży betonowych trawnikowych	51,90 m
- Mechaniczne wykonanie koryta głąbok. 15 cm	380,00 m <sup>2</sup>
- Ułożenie nowego obrzeża 30x8cm na podsypce cem-piask.	205,30 m
- Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym gr. 5 cm	380,00 m <sup>2</sup>
- Podbudowa betonowa z betonu B-10 o gr. 10 cm	380,00 m <sup>2</sup>
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm	380,00 m <sup>2</sup>
- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm	380,00 m <sup>2</sup>

2. M. Reja NR 24:

- Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 20 cm	159,00 m <sup>2</sup>
- Rozebranie istniejących obrzeży betonowych drogowych	17,40 m
- Rozebranie istniejących obrzeży betonowych trawnikowych	55,00 m
- Mechaniczne wykonanie koryta głąbok. 15 cm	159,00 m <sup>2</sup>
- Ułożenie nowego obrzeża 30x8cm na podsypce cem-piask.	82,20 m
- Ułożenie krawężnika betonowego 30x15 cm z wykonaniem ławy betonowej	17,40 m
- Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym gr. 5 cm	159,00 m <sup>2</sup>
- Podbudowa betonowa z betonu B-10 o gr. 10 cm	159,00 m <sup>2</sup>
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm	159,00 m <sup>2</sup>
- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm	159,00 m <sup>2</sup>

3. M. Reja NR 26:

- Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 20 cm	425,00 m <sup>2</sup>
- Rozebranie istniejących obrzeży betonowych drogowych	18,60 m
- Rozebranie istniejących obrzeży betonowych trawnikowych	53,75 m
- Mechaniczne wykonanie koryta głąbok. 15 cm	425,00 m <sup>2</sup>
- Ułożenie nowego obrzeża 30x8cm na podsypce cem-piask.	156,50 m
- Ułożenie krawężnika betonowego 30x15 cm z wykonaniem ławy betonowej	18,60 m
- Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym gr. 5 cm	425,00 m <sup>2</sup>
- Podbudowa betonowa z betonu B-10 o gr. 10 cm	425,00 m <sup>2</sup>
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm	425,00 m <sup>2</sup>
- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm	425,00 m <sup>2</sup>

**Telefony:**

Sekretariat tel.	24 262 34 39
fax	24 262 42 11
Biuro Obsługi Klienta	24 366 50 00
Dział Finansowy	24 262 46 17
Sekcja ds. Członkowsko - Mieszkaniowych	24 262 61 65
Dział Gospodarki Zasob. Mieszkaniowymi	24 262 51 02
Sekcja Opłat i Czyszczeń	24 262 78 69
Sekcja Windykacji	24 268 94 32

**Administracje osiedli:**

Kochanowskiego	24 262 99 96
Tysiąclecia	24 262 10 85
Lukasiewicza	24 262 02 78
Dworcowa	24 262 94 53
Rembielińskiego	24 263 32 44
Pogotowie awaryjne	24 263 35 62

**PREZES**

PKO Bank Polski S.A. II O/w Płocku  
55 1020 3974 0000 5602 0002 1618  
*Jan Rączkowski*

Bank PEKAO S.A. I O /w Płocku  
67 1240 3174 1111 0000 2890 6261

4. Dworcowa NR 37:

- Rozebranie istniejących obrzeży betonowych drogowych	66,20 m
- Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych	66,20 m
- Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 8 cm	33,10 m <sup>2</sup>
- Rozebranie istniejących obrzeży betonowych trawnikowych	66,50 m
- Mechaniczne wykonanie koryta głębok. 15 cm	467,00 m <sup>2</sup>
- Ułożenie nowego obrzeża 30x8cm na podsypce cem-piask.	176,90 m
- Ułożenie krawężnika betonowego 30x15 cm z wykonaniem ławy betonowej	66,20 m
- Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym gr. 5 cm	467,00 m <sup>2</sup>
- Podbudowa betonowa z betonu B-10 o gr. 10 cm	467,00 m <sup>2</sup>
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm	467,00 m <sup>2</sup>
- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm	467,00 m <sup>2</sup>
- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca gr. 4 cm	33,10 m <sup>2</sup>
- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna gr. 4 cm	33,10 m <sup>2</sup>

5. dz. o nr ewid. 576/19:

- Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 20 cm	190,00 m <sup>2</sup>
- Rozebranie istniejących obrzeży betonowych drogowych	32,30 m
- Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych	32,30 m
- Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 8 cm	16,15 m <sup>2</sup>
- Rozebranie istniejących obrzeży betonowych trawnikowych	77,72 m
- Mechaniczne wykonanie koryta głębok. 15 cm	190,00 m <sup>2</sup>
- Ułożenie nowego obrzeża 30x8cm na podsypce cem-piask.	93,00 m
- Ułożenie krawężnika betonowego 30x15 cm z wykonaniem ławy betonowej	32,30 m
- Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym gr. 5 cm	190,00 m <sup>2</sup>
- Podbudowa betonowa z betonu B-10 o gr. 10 cm	190,00 m <sup>2</sup>
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm	190,00 m <sup>2</sup>
- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm	190,00 m <sup>2</sup>
- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca gr. 4 cm	16,15 m <sup>2</sup>
- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna gr. 4 cm	16,15 m <sup>2</sup>

6. dz. o nr ewid. 576/22:

- Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 20 cm	255,40 m <sup>2</sup>
- Rozebranie istniejących obrzeży betonowych drogowych	29,00 m
- Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych	29,00 m
- Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 8 cm	14,50 m <sup>2</sup>
- Rozebranie istniejących obrzeży betonowych trawnikowych	60,70 m
- Mechaniczne wykonanie koryta głębok. 15 cm	215,40 m <sup>2</sup>
- Ułożenie nowego obrzeża 30x8cm na podsypce cem-piask.	194,30 m
- Ułożenie krawężnika betonowego 30x15 cm z wykonaniem ławy betonowej	29,00 m
- Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym gr. 5 cm	215,40 m <sup>2</sup>
- Podbudowa betonowa z betonu B-10 o gr. 10 cm	215,40 m <sup>2</sup>
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm	215,40 m <sup>2</sup>
- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm	215,40 m <sup>2</sup>
- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca gr. 4 cm	14,50 m <sup>2</sup>
- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna gr. 4 cm	14,50 m <sup>2</sup>

**Wartość robót na powyższe prace wyniosła 356 867,35zł. brutto.**

**Termin realizacji : od 03.11.2017 r. do 15.05.2018 r.**

Zlecone prace zostały wykonane zgodnie z ustalonym zakresem robót oraz wymaganiami specyfikacji technicznej, w terminach określonych w umowie i w dbałości o wysoką jakość prac. Przy ich realizacji pracowała doświadczona kadra techniczna i profesjonalna załoga.

Firma „**BORA**” SP. Z O.O. jest godna polecenia potencjalnym inwestorom.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a ZO – 4

PREZES

Jan Rączkowski